

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Крушари, Област Добрич

ОБЕКТ: Ремонт на част от общински път DOB 3170 /III 7103 "Ефр. Бакалово - Телериг"/ - Зимница, Община Крушари

ЧАСТ: Пътна

КОЛИЧЕСТВЕННА СМЕТКА

ПОЗИ- ЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИ ЧЕСТВА
ЗЕМНИ РАБОТИ			
1	Изсичане и изкореняване на храсти и дървета с дебелина до 0.10 м	м2	1036.40
2	Престъргване на банкети и изземване на земни почви с дебелина до 0.15 м.	м3	678.45
3	Направа на насип от земни почви с дебелина до 0.20 м, по банкети, съгласно изискванията на ТС.	м3	876.90
4	Изкоп земни почви за направа на път за уширения, съгласно изискванията на ТС, включително натоварване на транспорт..	м3	156.19
5	Почистване на пътни окопи от наноси и разстителни почви		1018.50
6	Превоз на земни почви на разстояние 2 км, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м3	976.24
7	Студено фрезование за изравняване на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м2	1010.80
8	Почистване от наноси-и обезпрашаване на асфалтова настилка включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м2	9360.00
ПЪТНИ РАБОТИ			
9	Направа на пътна основа от трошен камък с дебелина 0.35 м. за уширения	м3	280.00
10	Машинно изкърпване с непътен асфалтобетон, с различна дебелина в уплътнено състояние, съгласно изискванията на проекта и ТС.	м2	1082.38
АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
11	Доставка и полагане на износващ пласт от пътен асфалтобетон с дебелина средно 5 см. в уплътнено състояние, съгласно изискванията на ТС.	т	1213.20
12	Направа на първичен битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	750.00
13	Направа на вторичен битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	9280.00
ПЪТНИ ЗНАЦИ И ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОКА			
14	Демонтаж на стари, негодни пътни знаци, включително всички разходи.	бр.	4
15	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517, включително всички разходи.	бр.	18
16	Доставка и монтаж на стандартни ПЗ от група "Д", съгласно БДС 1517, включително всички разходи.	м2	1.88
17	Укрепване на стандартни пътни знаци съгласно БДС 1517, включително всички разходи.	бр.	12
18	Направа на хоризонтална маркировка с обикновена боя, непрекъснати и прекъснати линии, съгласно БДС и EN , включително всички разходи.	м2	30.50
19	Направа на хоризонтална маркировка с обикновена боя, напречни линии, надписи , символи и др., съгласно БДС и EN, включително всички разходи.	м2	12.00

СЪСТАВИЛ

/инж. Д. Николов/

ВАНКИ С ВАРИАНТНО ПОДОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ

Регистрационен № 12122

ПЪТНА ПРОЕКТИРОВАНА ТРАНСПОСЛОБНОСТ

ТСТС

Част от проекта:

Пл. удостоверение

1 ГОДИНА

Заличено на осн. чл. 2
от ЗЗЛД

